

OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Grupa de obiecte Cod obiect si denumire	Valoare chelt/obiect (exclusiv TVA) LEI	Din care C+M LEI
1.2 Amenajarea terenului		
1.2 AMENAJARE TEREN	40 000.00	40 000.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala		
1.3 AMENAJARE PROT.MEDIU	10 000.00	10 000.00
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1 ASIGURARE UTILITATI	60 000.00	60 000.00
3.1 Studii de teren	0.00	0.00
3.3 Proiectare si inginerie	0.00	0.00
4 Cheltuieli pentru investitia de baza		
4.1.1 CAROSABIL	987 411.12	987 411.12
4.1.2 TROTUAR	41 066.64	41 066.64
4.1.3 SPATIU VERDE	151 576.16	151 576.16
4.1.4 COPERTINA	386 377.67	386 377.67
4.1.5 IMPREJMUIRE	174 202.11	174 202.11
4.1.6 RETELE EXTERIOARE APA - CANAL	75 280.57	75 280.57
4.1.7 INSTALATII ELECTRICE	122 710.39	122 710.39

4.1.8	INSTALATII IMPAMANTARE	34 300.34	34 300.34
4.2	MONTAJE UTILAJE	16 425.00	16 425.00
4.3	UTILAJE SI ECHIPAMENTE	1 307 460.00	0.00
4.6	ACTIVE NECORPORALE	20 000.00	0.00

5.1.1 Organizare de santier: Lucrari de constructii

5.1.1	LUCRARI DE CONSTR SI INST AFER	8 500.00	8 500.00
-------	--------------------------------	----------	----------

5.1.2 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.1.2	CHELT CONEXE ORG SANTIERULUI	2 500.00	0.00
-------	------------------------------	----------	------

		3 437 810.00	2 107 850.00
--	--	--------------	--------------

Total valoare (exclusiv TVA):		3 437 810.00	
--------------------------------------	--	--------------	--

Taxa pe valoarea adaugata: 19.000%:		653 183.90	
--------------------------------------------	--	------------	--

Total (inclusiv TVA):		4 090 993. 90	
------------------------------	--	---------------	--

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAVI CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 1.2 AMENAJARE TEREN

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 1.2	
1001 AMENAJARE TEREN	40 000.00
Total: I	40 000.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	40 000.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	7 600.00
Total (inclusiv TVA) lei:	47 600.00

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 1.3 AMENAJARE PROT.MEDIU

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 1.3	
1002 AMENAJARE PTR.PROT.MEDIU	10 000.00
Total: I	10 000.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	10 000.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	1 900.00
Total (inclusiv TVA) lei:	11 900.00

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 2.1 ASIGURARE UTILITATI

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 2.1	
0002 ASIGURARE UTILITATI	60 000.00
Total: I	60 000.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	60 000.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	11 400.00
Total (inclusiv TVA) lei:	71 400.00

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 411 CAROSABIL

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.1	
0411 CAROSABIL	987 411.12
Total: I	987 411.12
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	987 411.12
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	187 608.11
Total (inclusiv TVA) lei:	1 175 019.23

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 412 TROTUAR

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.2	
0412 PLATFORMA DALE BETON	41 066.64
Total: I	41 066.64
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	41 066.64
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	7 802.66
Total (inclusiv TVA) lei:	48 869.30

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 413 SPATIU VERDE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.3	
0413 SPATIU VERDE	151 576.16
Total: I	151 576.16
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	151 576.16
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	28 799.47
Total (inclusiv TVA) lei:	180 375.63

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 414 COPERTINA

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.4	
0414 COPERTINA	386 377.67
Total: I	386 377.67
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	386 377.67
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	73 411.76
Total (inclusiv TVA) lei:	459 789.43

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 415 IMPREJMUIRE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.5	
0415 IMPREJMUIRE	174 202.11
Total: I	174 202.11
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	174 202.11
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	33 098.40
Total (inclusiv TVA) lei:	207 300.51

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 416 RETELE EXTERIOARE APA - CANAL

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.6	
0416 RETELE EXTERIOARE APA - CANAL	75 280.57
Total: I	75 280.57
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	75 280.57
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	14 303.31
Total (inclusiv TVA) lei:	89 583.88

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 417 INSTALATII ELECTRICE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.7	
0417 INSTALATII ELECTRICE	122 710.39
Total: I	122 710.39
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	122 710.39
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	23 314.97
Total (inclusiv TVA) lei:	146 025.36

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 418 INSTALATII IMPAMANTARE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.1.8	
0418 INSTALATII IMPAMANTARE	34 300.34
Total: I	34 300.34
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	34 300.34
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	6 517.06
Total (inclusiv TVA) lei:	40 817.40

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 420 MONTAJE UTILAJE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.2	
0420 MONTAJE UTILAJE	16 425.00
Total: I	16 425.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	16 425.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	3 120.75
Total (inclusiv TVA) lei:	19 545.75

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 430 UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.3	
0419 UTILAJE SI ECHIPAMENTE	1 307 460.00
Total: II	1 307 460.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	1 307 460.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	248 417.40
Total (inclusiv TVA) lei:	1 555 877.40

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 460 ACTIVE NECORPORALE

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 4.6	
0460 ACTIVE NECORPORALE	20 000.00
Total: II	20 000.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	20 000.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	3 800.00
Total (inclusiv TVA) lei:	23 800.00

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ


CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 511 LUCRARI DE CONSTR SI INST AFER

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 5.1.1	
0511 LUCRARI DE CONSTR SI INST AFER	8 500.00
Total: I	8 500.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	8 500.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	1 615.00
Total (inclusiv TVA) lei:	10 115.00

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
PROIECTANT
S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Obiect: 512 CHELT CONEXE ORG SANTIERULUI

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)
	LEI
CAP. 5.1.2	
0512 CHELT CONEXE ORG SANTIERULUI	2 500.00
Total: II	2 500.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	2 500.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	475.00
Total (inclusiv TVA) lei:	2 975.00

PROIECTANT

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 120 1.2 AMENAJARE TEREN

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 1001
CATEGORIA DE LUCRARI: AMENAJARE TEREN


Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material	b) Manopera	
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	
CAP. 1. 1						
SUBC. 1. 1						
	100.000 %					
1.	TSC02A11	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.	SMC	6.500	0.00	0.00
					0.00	0.00
					1 070.00	6 955.00
					0.00	0.00
					1 070.00	6 955.00
2.	TSC35H22	EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 21-30M	SMC	6.500	0.00	0.00
					0.00	0.00
					1 000.00	6 500.00
					0.00	0.00
					1 000.00	6 500.00
3.	TSE05C1	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 3	SMP	32.500	0.00	0.00
					0.00	0.00
					78.00	2 535.00
					0.00	0.00
					78.00	2 535.00
4.	TSE01D1	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE	SMP	9.750	0.00	0.00
					400.20	3 901.95
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					400.20	3 901.95

0	1	2	3	4	5-9	
5.	TSH01A1	DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE				
		SMP	32.500	0.00	0.00	
				212.10	6 893.25	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				212.10	6 893.25	
6.	TSC35A22	EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M				
		SMC	6.500	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				645.00	4 192.50	
				0.00	0.00	
				645.00	4 192.50	
7.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				
		\$				
		TO	441.479	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				9.18	4 052.78	
				9.18	4 052.78	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	0.00	10 795.20	20 182.50	4 052.78	35 030.48
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	242.89			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	0.00	11 038.09	20 182.50	4 052.78	35 273.37
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				2 821.87
Profit:	5.00 %				1 904.76
TOTAL GENERAL					40 000.00

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 130 1.3 AMENAJARE PROT.MEDIU

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 1002
CATEGORIA DE LUCRARI: AMENAJARE PTR.PROT.MEDIU

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %


1.	TSC02A11	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1 IN COND.GOSP.APE.	SMC	0.813	0.00	0.00
					0.00	0.00
					1 070.00	869.91
					0.00	0.00
					1 070.00	869.91
2.	TSC35H22	EXC.TR.DESC.IN DEP.CU INC.FRONT PE SENILE 1,0-2,50MC.ROCI T.SI F.TARI PESTE 25KG LA DIST.DE 21-30M	SMC	1.625	0.00	0.00
					0.00	0.00
					1 000.00	1 625.00
					0.00	0.00
					1 000.00	1 625.00
3.	TSE05C1	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 3	SMP	4.070	0.00	0.00
					0.00	0.00
					78.00	317.46
					0.00	0.00
					78.00	317.46
4.	TSE01D1	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE	SMP	1.950	0.00	0.00
					400.20	780.39
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					400.20	780.39

0	1	2	3	4	5-9	
5.	TRA01A05P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	\$			
			TO	282.387	0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					9.18	2 592.31
					9.18	2 592.31
6.	SPVA14A	UMPLUTURA CU PAMANT VEGETAL				
			MC	30.100	18.40	553.84
					55.50	1 670.55
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					73.90	2 224.39
7.	TSH09A1	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *				
			SMP	3.570	41.22	147.16
					56.59	202.03
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					97.81	349.19

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	701.00	2 652.97	2 812.37	2 592.31	8 758.65
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	59.69			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	701.00	2 712.66	2 812.37	2 592.31	8 818.34
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				705.47
Profit:	5.00 %				476.19
TOTAL GENERAL					10 000.00

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 200 2.1 ASIGURARE UTILITATI

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0002
CATEGORIA DE LUCRARI: ASIGURARE UTILITATI

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material	b) Manopera	
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	ACE01NL*	EXECUTIE BRANSAMENT DE APA	BUC	1.000	20 000.00	20 000.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					20 000.00	20 000.00
2.	ACE02NL*	EXECUTIE RACORD CANALIZARE MENAJERA	BUC	1.000	12 910.06	12 910.06
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					12 910.06	12 910.06
3.	EI04NL*	EXECUTIE RACORD ELECTRIC	BUC	1.000	20 000.00	20 000.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					20 000.00	20 000.00

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	52 910.06	0.00	0.00	0.00	52 910.06
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	0.00			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	52 910.06	0.00	0.00	0.00	52 910.06
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				4 232.80
Profit:	5.00 %				2 857.14
TOTAL GENERAL					60 000.00

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAVI CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 400 411 CAROSABIL

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0411
CATEGORIA DE LUCRARI: CAROSABIL

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material	b) Manopera	
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	
CAP. 1.	1					
SUBC. 1.	1					
	100.000 %					
1.	TSC02C1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	MC	2 175.600	0.00	0.00
					0.00	0.00
					52.50	114 219.00
					0.00	0.00
					52.50	114 219.00
2.	TSC35A32	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	SMC	21.756	0.00	0.00
					0.00	0.00
					130.40	2 836.98
					0.00	0.00
					130.40	2 836.98
3.	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TO	3 700.000	0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					20.00	74 000.00
					20.00	74 000.00
4.	DA12B1M2	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA GR=15CM	MC	543.900	60.81	33 074.56
					3.74	2 034.19
					49.50	26 923.05
					0.00	0.00
					114.05	62 031.80


0	1	2	3	4	5-9	
5.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
		TO	924.630	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				42.00	38 834.46	
				42.00	38 834.46	
6.	DA08A1	STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROT 30 % GROS 30CM DUPA COMP				
		MP	3 626.000	20.26	73 462.76	
				6.21	22 517.46	
				3.56	12 908.56	
				0.00	0.00	
				30.03	108 888.78	
7.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
		TO	1 849.260	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				42.00	77 668.92	
				42.00	77 668.92	
8.	DB16H1	IMBRAC DALE BET 4,0 CM INCL.IN PAT DE NISIP				
		MP	3 626.000	11.26	40 828.76	
				6.25	22 662.50	
				2.12	7 687.12	
				0.00	0.00	
				19.63	71 178.38	
9.	DB20014803	MIXTURA ASFALTICA BA16				
		TO	340.844	116.40	39 674.24	
				1.31	446.51	
				2.12	722.59	
				0.00	0.00	
				119.83	40 843.34	
10.	DB12B1	STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA				
		MP	3 626.000	0.21	761.46	
				2.81	10 189.06	
				17.60	63 817.60	
				0.00	0.00	
				20.62	74 768.12	
11.	DB20014804	BINDER DE CRIBLURA BAD 22.4				
		TO	511.266	125.00	63 908.25	
				10.30	5 266.04	
				17.60	8 998.28	
				0.00	0.00	
				152.90	78 172.57	
12.	DD07A01+	GEOTEXTILE B2B CONSPRODPT. STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU, PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTRUCTII DR				
		MP	3 626.000	3.91	14 177.66	
				6.25	22 662.50	
				5.30	19 217.80	
				0.00	0.00	
				15.46	56 057.96	

0	1	2	3	4	5-9
13. DD05A01+	GEOCOMPOZIT DRENANT B2B CONSPRODPT. DRENARE, FILTRARE, SEPARARE, IMPERMEABILIZARE SI PROTECTIE TEREN	MP	3 626.000	3.99 7.32 2.91 0.00	14 467.74 26 542.32 10 551.66 0.00
				14.22	51 561.72
14. DE10A1	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 50X20X25	M	287.150	38.49 13.37 0.00 0.00	11 052.40 3 839.20 0.00 0.00
	LA1:10173/subset:0/49/0500490.BETON: C16/20 - BC 20 - B 250 P, T2, 0-16>0.045 MC			51.86	14 891.60
15. TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM \$	TO	28.428	0.00 0.00 0.00 50.00	0.00 0.00 0.00 1 421.40
				50.00	1 421.40
17. DF16A1	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA	KM	0.200	912.86 89.20 33.35 0.00	182.57 17.84 6.67 0.00
				1 035.41	207.08
18. DE09C#	MARCAJE RUTIERE TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	MP	15.000	15.42 14.52 5.52 0.00	231.30 217.80 82.80 0.00
				35.46	531.90

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	291 821.70	116 395.42	267 972.11	191 924.78	868 114.01
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	2 618.90			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	291 821.70	119 014.32	267 972.11	191 924.78	870 732.91
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				69 658.63
Profit:	5.00 %				47 019.58
TOTAL GENERAL					987 411.12

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAVI CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 400 412 TROTUAR

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0412
CATEGORIA DE LUCRARI: PLATFORMA DALE BETON

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9
CAP. 1.	1				
SUBC. 1.	1				
	100.000 %				
1.	TSC02C1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	MC	109.500	0.00 0.00 52.50 0.00	0.00 0.00 5 748.75 0.00
				52.50	5 748.75
2.	TRI1AA02C2 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$	TO	186.150	0.00 13.50 0.00 0.00	0.00 2 513.03 0.00 0.00
				13.50	2 513.03
3.	TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$	TO	186.150	0.00 0.00 0.00 20.00	0.00 0.00 0.00 3 723.00
				20.00	3 723.00
4.	DA12B1M2 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA GR=15CM	MC	32.850	60.81 3.74 49.50 0.00	1 997.61 122.86 1 626.08 0.00
				114.05	3 746.55

0	1	2	3	4	5-9	
5.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
		TO	75.391	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				42.00	3 166.42	
				42.00	3 166.42	
6.	DA08A1	STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROT 30 % GROS 30CM DUPA COMP				
		MP	219.000	20.26	4 436.94	
				6.21	1 359.99	
				3.56	779.64	
				0.00	0.00	
				30.03	6 576.57	
7.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
		TO	111.690	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				42.00	4 690.98	
				42.00	4 690.98	
8.	DB16H1	IMBRAC DALE BET 4,0 CM INCL.IN PAT DE NISIP				
		MP	219.000	11.26	2 465.94	
				6.25	1 368.75	
				2.12	464.28	
				0.00	0.00	
				19.63	4 298.97	
9.	TRB05A23	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M	\$			
		TO	10.950	0.00	0.00	
				73.20	801.54	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				73.20	801.54	
10.	TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	\$			
		TO	19.272	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				42.00	809.42	
				42.00	809.42	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	8 900.49	6 166.17	8 618.75	12 389.82	36 075.23
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	138.74			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	8 900.49	6 304.91	8 618.75	12 389.82	36 213.97
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				2 897.12
Profit:	5.00 %				1 955.55
TOTAL GENERAL					41 066.64

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 400 413 SPATIU VERDE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0413
CATEGORIA DE LUCRARI: SPATIU VERDE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material	b) Manopera	
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	
CAP. 1. 1						
SUBC. 1. 1						
	100.000 %					
1.	TSC02C1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	MC	429.600	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				52.50		22 554.00
				0.00		0.00
				52.50		22 554.00
2.	TSC35A32 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	SMC	4.296	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				130.40		560.20
				0.00		0.00
				130.40		560.20
3.	TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TO	731.000	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				20.00		14 620.00
				20.00		14 620.00
4.	SPVA14A UMPLUTURA CU PAMANT VEGETAL	MC	429.600	18.40		7 904.64
				55.50		23 842.80
				0.00		0.00
				0.00		0.00
				73.90		31 747.44

0	1	2	3	4	5-9	
5.	TSH09A1	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *				
		SMP	21.500	41.22	886.23	
				56.59	1 216.69	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				97.81	2 102.92	
6.	SPVB5910	PLANT ARBORI CU BALOT AMBALAT PLASA DE SARMA GROPI SAPATE ANTERIOR DIAM BALOT 61-80 CM INALTI				
		BUC	29.000	563.51	16 341.79	
				33.72	977.88	
				54.00	1 566.00	
				0.00	0.00	
				651.23	18 885.67	
7.	SPVB32702493	PLANTARE ARBUSTI PERIMETRALI				
		BUC	250.000	114.56	28 640.00	
				26.04	6 510.00	
				29.25	7 312.50	
				0.00	0.00	
				169.85	42 462.50	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	53 772.66	32 547.37	31 992.70	14 620.00	132 932.73
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	732.32			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	53 772.66	33 279.69	31 992.70	14 620.00	133 665.05
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				10 693.20
Profit:	5.00 %				7 217.91
TOTAL GENERAL					151 576.16

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAVI CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD
MURES

OBIECT: 400 414 COPERTINA

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0414
CATEGORIA DE LUCRARI: COPERTINA

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	TSA01C1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE	MC	16.000	0.00	0.00
					43.50	696.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					43.50	696.00
2.	TRI1AA02C2	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$	TO	27.200	0.00	0.00
					13.50	367.20
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					13.50	367.20
3.	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$	TO	27.200	0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					20.00	544.00
					20.00	544.00
4.	CA02A1	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC	MC	11.232	252.04	2 830.91
		LA1:10173/subset:0/49/0500490.BETON: C16/20 - BC 20 - B 250 P, T2, 0-16>1.008 MC			117.60	1 320.88
					3.75	42.12
					0.00	0.00
					373.39	4 193.91


0	1	2	3	4	5-9	
5.	TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	\$			
		TO	26.976	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				50.00	1 348.80	
				50.00	1 348.80	
6.	CB01A1	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI				
		MP	21.600	4.07	87.91	
				32.10	693.36	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				36.17	781.27	
7.	CC01A1	MONTARE +PROCURAT ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
		KG	814.000	5.82	4 737.48	
				3.99	3 247.86	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				9.81	7 985.34	
8.	CL20A1	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE IPE450;IPE160;IPE360;ETC				
		KG	19 000.000	0.00	0.00	
				3.45	65 550.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				3.45	65 550.00	
9.	CL630	IPE 450				
		M	97.920	400.00	39 168.00	
				30.00	2 937.60	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				430.00	42 105.60	
10.	CL633	CONTRAVANT				
		M	200.960	35.00	7 033.60	
				30.00	6 028.80	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				65.00	13 062.40	
11.	CL632	IPE 160				
		M	202.510	100.00	20 251.00	
				30.00	6 075.30	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				130.00	26 326.30	
12.	CL635	PROFILE Z 150				
		KG	401.700	30.84	12 388.43	
				30.00	12 051.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				60.84	24 439.43	

0	1	2	3	4	5-9
13. CL634	PLACUTE METALICE	KG	1 857.000	3.20 30.00 0.00 0.00	5 942.40 55 710.00 0.00 0.00
				33.20	61 652.40
14. CL631	IPE 360	M	84.960	325.00 30.00 0.00 0.00	27 612.00 2 548.80 0.00 0.00
				355.00	30 160.80
15. CW18XA	ACOPERISURI COPERTINA DIN TABLA	MP	400.000	114.25 30.00 0.00 0.00	45 700.00 12 000.00 0.00 0.00
				144.25	57 700.00

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	165 751.73	169 226.80	42.12	1 892.80	336 913.45
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	3 807.60			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	165 751.73	173 034.40	42.12	1 892.80	340 721.05
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				27 257.68
Profit:	5.00 %				18 398.94
TOTAL GENERAL					386 377.67

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 400 415 IMPREJMUIRE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0415
CATEGORIA DE LUCRARI: IMPREJMUIRE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. IMPREJMUIRE

100.000 %

1.	CO04C1	IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI PREFABRICATI B.A. H= 1,50 M	M	330.250	75.57 69.26 0.07 0.00	24 956.99 22 873.12 23.12 0.00
2.	CO6426593	STILP TEAVA RECTANGULARA 60 X 40 X 2 MM, L = 2,70 ML	BUC	133.000	110.00 280.45 0.00 0.00	14 630.00 37 299.85 0.00 0.00
3.	CO7336525	PANOU GARD PLASA BORDURATA ZINCATA 2,50 X 2,00	BUC	132.000	160.00 0.00 0.00 0.00	21 120.00 0.00 0.00 0.00
4.	CO7334694	CAPAC PVC	BUC	133.000	3.93 0.00 0.00 0.00	522.69 0.00 0.00 0.00

0	1	2	3	4	5-9	
5.	TSA03C1	SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE,AVAND SUB 1 M LATIME,EXECUTATA FARA SPRIJINIRI,CU TALU	MC	36.400	0.00 54.00 0.00 0.00	0.00 1 965.60 0.00 0.00
6.	TRI1AA02C2	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$	TO	61.880	0.00 13.50 0.00 0.00	0.00 835.38 0.00 0.00
7.	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$	TO	61.880	0.00 0.00 0.00 20.00	0.00 0.00 0.00 1 237.60
8.	CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	MC	37.239	302.44 95.40 2.50 0.00	11 262.56 3 552.60 93.10 0.00
		LA1:10173/subset:0/73/0500737.BETON: C20/25 - BC 25 - B 350 , T2, 0-31>1.008 MC			400.34	14 908.26
9.	TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM \$	TO	90.089	0.00 0.00 0.00 50.00	0.00 0.00 0.00 4 504.45
					50.00	4 504.45
SUBC. 2. POARTA ACCES AUTO						
		100.000 %				
1.	CL20C1	CONFEC METAL DIVERSE MONT APARENT DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI BALUSTR CHEPENG ASIMIL POARTA ACC AUTO	BUC	1.000	0.00 2.35 0.00 0.00	0.00 2.35 0.00 0.00
2.	CL6306018	KIT POARTA CULISANTA	BUC	1.000	1 000.00 0.00 0.00 0.00	1 000.00 0.00 0.00 0.00
					1 000.00	1 000.00


0	1	2	3	4	5-9	
3.	CL6312986	CAPAC TABLA PENTRU STALP DE GARD 100 X 100	BUC	2.000	4.62 0.00 0.00 0.00	9.24 0.00 0.00 0.00
					4.62	9.24
4.	CL6306303	PANOU GARD PLASA BORDURATA ZINCATA 2,50 X 2,00	BUC	3.000	300.00 0.00 0.00 0.00	900.00 0.00 0.00 0.00
					300.00	900.00
5.	CL6306286	MONTANT DIN TEAVA PATRATA 20 X 20 X 1,5	M	57.000	25.00 0.00 0.00 0.00	1 425.00 0.00 0.00 0.00
					25.00	1 425.00
6.	CL6306274*	RAMA DIN TEAVA RECTANGULARA 40 X 25 X 3	M	16.900	50.00 0.00 0.00 0.00	845.00 0.00 0.00 0.00
					50.00	845.00
7.	CL636	SINA CULISABILA	M	12.600	158.00 0.00 0.00 0.00	1 990.80 0.00 0.00 0.00
					158.00	1 990.80
8.	CL6306183	STALP TEAVA RECTANGULARA 100 X 100 X 6 MM , L = 2,75 M	BUC	2.000	450.00 0.00 0.00 0.00	900.00 0.00 0.00 0.00
					450.00	900.00
9.	TSA03C1	SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE,AVAND SUB 1 M LATIME,EXECUTATA FARA SPRIJINIRI,CU TALU	MC	0.486	0.00 54.00 0.00 0.00	0.00 26.24 0.00 0.00
					54.00	26.24
10.	TRI1AA02C2	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$	TO	1.084	0.00 13.50 0.00 0.00	0.00 14.63 0.00 0.00
					13.50	14.63

0	1	2	3	4	5-9
11. TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$			
		TO	1.080	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				20.00	21.60
				20.00	21.60
12. CA01A1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC				
		MC	0.486	0.04	0.02
				95.40	46.36
				2.50	1.22
				0.00	0.00
				97.94	47.60
13. TRA06A20	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	\$			
		TO	1.180	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				50.00	59.00
				50.00	59.00

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	79 562.30	66 616.13	117.44	5 822.65	152 118.52
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	1 498.86			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	79 562.30	68 114.99	117.44	5 822.65	153 617.38
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				12 289.39
Profit:	5.00 %				8 295.34
TOTAL GENERAL					174 202.11

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAVI CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 400 416 RETELE EXTERIOARE APA - CANAL

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0416
CATEGORIA DE LUCRARI: RETELE EXTERIOARE APA - CANAL

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	TSC02C1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	MC	19.000	0.00	0.00
					0.00	0.00
					52.50	997.50
					0.00	0.00
					52.50	997.50
2.	ACE08A1	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$	MC	4.320	46.13	199.28
					18.30	79.06
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					64.43	278.34
3.	TRA01A15	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$	TO	7.344	0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					25.00	183.60
					25.00	183.60
4.	TRI1AA02C2	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$	TO	25.000	0.00	0.00
					13.50	337.50
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					13.50	337.50

0	1	2	3	4	5-9	
5.	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	\$			
			TO	25.000	0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					20.00	500.00
					20.00	500.00
6.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE				
			MC	11.800	0.00	0.00
					12.99	153.28
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					12.99	153.28
7.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV				
			MC	10.800	0.04	0.43
					22.20	239.76
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					22.24	240.19
8.	W2H02A1*	BANDA AVERTIZOARE APA SI CANALIZARE				
			M	183.000	5.83	1 066.89
					3.00	549.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					8.83	1 615.89
9.	AcA43A+	PREG PT IMBINARE TUBURI PEHD-VALROM IN COLACI L=100M POZITION IN PAMANT DUPA IMBINARE D < 63 MM				
			M	6.000	0.00	0.00
					22.50	135.00
					15.50	93.00
					0.00	0.00
					38.00	228.00
10.	ACA20019509	DIVERSE FITINGURI ELECTROFUZIUNE DIN POLIETILENA				
			BUC	6.000	85.00	510.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					85.00	510.00
11.	ACA20019506	TEAVA POLIETILENA PEHD DE 32MM, PN 16				
			BUC	6.000	15.00	90.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					15.00	90.00
12.	ACA11D1	MONTARE+PROCURARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVAND DN 110				
			M	32.000	75.34	2 410.88
					9.90	316.80
					0.04	1.28
					0.00	0.00
					85.28	2 728.96

0	1	2	3	4	5-9	
13.	ACA12B1	MONTARE +PROCURARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXT.CLAD ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN 160	M	4.000	291.75 5.65 0.04 0.00	1 167.00 22.60 0.16 0.00
					297.44	1 189.76
14.	ACA12C1	MONTARE+PROC. TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXTER.CLAD.ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN 200	M	109.000	105.24 6.50 0.04 0.00	11 471.16 708.50 4.36 0.00
					111.78	12 184.02
15.	ACA12D1	MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN 250	M	38.000	188.91 36.19 0.07 0.00	7 178.58 1 375.22 2.66 0.00
					225.17	8 556.46
16.	ACE25RIG	MONTARE RIGOLA PREFABR.INCL.ELEM.CAPAT;RACORD CAMIN ALUVIUNI	BUC	80.000	0.00 47.13 48.75 0.00	0.00 3 770.40 3 900.00 0.00
					95.88	7 670.40
17.	ACE20010140	ELEMENT CAMIN DE RACORDARE DN 110 CU COS ALUVIUNI 0,5 M LUNGIME	BUC	4.000	900.00 0.00 0.00 0.00	3 600.00 0.00 0.00 0.00
					900.00	3 600.00
18.	ACE20010139	ELEMENT CAPAT	BUC	4.000	800.00 0.00 0.00 0.00	3 200.00 0.00 0.00 0.00
					800.00	3 200.00
19.	ACE20027798	ELEMENT DE RIGOLA DIN BETON CU POLIMERI SI GRATAR DIN FONTA CLASA D400 LUNGIME 1M	BUC	72.000	50.00 0.00 0.00 0.00	3 600.00 0.00 0.00 0.00
					50.00	3 600.00
20.	ACD04A1	CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN110-250	BUC	7.000	556.27 327.47 22.28 0.00	3 893.89 2 292.29 155.96 0.00
					906.02	6 342.14

0	1	2	3	4	5-9	
21.	ACD01L1	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPTOR CAROSABIL IV \$				
		BUC	7.000	533.02	3 731.14	
				94.24	659.68	
				4.08	28.56	
				0.00	0.00	
				631.34	4 419.38	
22.	SC00140	MONTARE SI PROCURARE BAZIN DE RETENTIE APE PLUVIALE 3000L				
		BUC	1.000	3 000.00	3 000.00	
				15.00	15.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				3 015.00	3 015.00	
23.	IA32C1	SEPARATOR DE ULEI SI HIDROCARBURI CU CAPACITATEA DE 30 L/SEC				
		BUC	1.000	20.64	20.64	
				277.95	277.95	
				0.01	0.01	
				0.00	0.00	
				298.60	298.60	
24.	ACE0013	MONTARE SI PROCURARE FOSA SEPTICA CU BAZIN VIDANJABIL				
		BUC	1.000	3 203.98	3 203.98	
				30.00	30.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				3 233.98	3 233.98	
25.	SC0013	MONTARE SI PROCURARE REZERVOR APA 1000L				
		BUC	1.000	950.00	950.00	
				15.00	15.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				965.00	965.00	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	49 293.87	10 977.04	5 183.49	683.60	66 138.00
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	246.98			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	49 293.87	11 224.02	5 183.49	683.60	66 384.98
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				5 310.80
Profit:	5.00 %				3 584.79
TOTAL GENERAL					75 280.57

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 400 417 INSTALATII ELECTRICE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0417
CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII ELECTRICE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. ILUMINAT EXTERIOR SI POST TRA

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	EF01D1	PROCURARE, ECHIPARE SI MONTARE TABLOU ELECTRIC TIP COFRET METALIC - ASIMILAT	BUC	1.000	1.27 329.95 0.00 0.00	1.27 329.95 0.00 0.00
2.	EF5529271	CONTACTOR NO 4P / 400V CU BOBINA DE COMANDA LA 230V	BUC	1.000	150.00 0.00 0.00 0.00	150.00 0.00 0.00 0.00
3.	EF32702503	CEAS PROGRAMATOR TIP ASTRO 10 A MONTARE PE SINA	BUC	1.000	700.00 0.00 0.00 0.00	700.00 0.00 0.00 0.00
4.	EF3503679	SINA DE LEGATURA SIGURANTA MONOFAZATA	BUC	1.000	60.00 0.00 0.00 0.00	60.00 0.00 0.00 0.00

0	1	2	3	4	5-9	
5.	EF5537977	TABLOU ELECTR NEECHIP 24 MOD PLASTIC PT DISTRIB MONOFAZIC TRIFAZIC 506X330X150MM IK08 IP65	BUC	1.000	500.00 0.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00 0.00
					500.00	500.00
6.	EF32702486	SIGURANTA AUTOMATA P + N / 6A / 10 KA	BUC	1.000	46.00 0.00 0.00 0.00	46.00 0.00 0.00 0.00
					46.00	46.00
7.	EF5214455	SIGURANTA AUTOMATA 4P / 10A / 6KA	BUC	2.000	100.00 0.00 0.00 0.00	200.00 0.00 0.00 0.00
					100.00	200.00
8.	EF5214454	SIGURANTA AUTOMATA 4P / 100A / 15 KA	BUC	2.000	400.00 0.00 0.00 0.00	800.00 0.00 0.00 0.00
					400.00	800.00
9.	W2G01B01	MONT CABLU U1KV GR 0,050-0,150 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP INCL.TUB PROTECTIE	M	250.000	0.06 36.30 0.00 0.00	15.00 9 075.00 0.00 0.00
					36.36	9 090.00
10.	W2G4815764	TUB CU REZISTENTA MECANICA 750 N MONTAT IN PAMANT D=40	M	250.000	6.20 0.00 0.00 0.00	1 550.00 0.00 0.00 0.00
					6.20	1 550.00
11.	W2G4802626	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1 KV 3X 4 U S 8778	M	270.000	12.50 0.00 0.00 0.00	3 375.00 0.00 0.00 0.00
					12.50	3 375.00
12.	W2G01B01	MONT CABLU U1KV GR 0,050-0,150 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP INCL.TUB PROTECTIE	M	26.000	0.06 36.30 0.00 0.00	1.56 943.80 0.00 0.00
					36.36	945.36

0	1	2	3	4	5-9	
13.	W2G4815776	TUB CU REZISTENTA MECANICA 750 N MONTAT IN PAMANT D = 32 MM	M	26.000	4.20	109.20
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					4.20	109.20
14.	W2G4802602	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U S 8778	M	26.520	9.35	247.96
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					9.35	247.96
15.	W2G01B01	MONT CABLU U1KV GR 0,050-0,150 KG/M CU SAU AL SANT PAT NISIP INCL.TUB PROTECTIE	M	320.000	0.06	19.20
					36.30	11 616.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					36.36	11 635.20
16.	W2G4815788	TUB CU REZISTENTA MECANICA 750 N MONTAT IN PAMANT D = 20 MM	M	320.000	1.80	576.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					1.80	576.00
17.	W2G4802585	CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U S 8778	M	350.000	8.00	2 800.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					8.00	2 800.00
18.	EC02B1	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE 16 SAU 25MMP	M	33.000	2.29	75.57
					18.30	603.90
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					20.59	679.47
19.	W2G4802248	CABLU MULTIFILAR GALBEN VERDE 16 MMP	M	33.990	7.00	237.93
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					7.00	237.93
20.	EA16B1	DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1 1/2-4 TOLI	BUC	8.000	1.19	9.52
					6.61	52.88
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					7.80	62.40

0	1	2	3	4	5-9
21.	EA7318987	DOZA DE DERIVATIE 80 X 80, IP44 MONTAJ IN INTERIORUL STALPULUI OCTOGONAL			
		BUC	8.000	7.00	56.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				7.00	56.00
22.	W2F02A#	MONTARE CORP DE ILUM STRADAL LED			
		BUC	15.000	0.00	0.00
				88.50	1 327.50
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				88.50	1 327.50
23.	W2F5104001	CORP DE ILUMINAT STRADAL 150W			
		BUC	15.000	1 150.00	17 250.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				1 150.00	17 250.00
24.	W2A08A#	STALP PENTRU ILUMINAT OCTOGONAL CU INALTIMEA DE 8 M - ASIMILAT			
		BUC	15.000	0.00	0.00
				30.00	450.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				30.00	450.00
25.	W2A6421036	BULOANE TIP 4 - M16 (MM) CU LUNGIMEA DE 500 MM			
		BUC	19.000	25.00	475.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				25.00	475.00
26.	W2A6420850	STALP PENTRU ILUMINAT OCTOGONAL CU INALTIMEA DE 8 M			
		BUC	15.000	500.00	7 500.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				500.00	7 500.00
27.	W2B01I2*	CONSOLA SIMPL GRAD DE INCLIN 105GR DE SUSTIN CORP ILUM STR MONTAT PE STALP OCTOG - ASIM			
		BUC	11.000	150.00	1 650.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				150.00	1 650.00
28.	W2B03XA	LEGATURA ECHIPOTENTIAL			
		BUC	9.000	28.85	259.65
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				28.85	259.65

0	1	2	3	4	5-9	
29.	EH10XA	VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT				
		BUC	1.000	0.00	0.00	
				30.00	30.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				30.00	30.00	
30.	TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$			
		TO	1.500	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				20.00	30.00	
				20.00	30.00	
31.	ATE01XA	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV				
		H	1.000	0.00	0.00	
				30.00	30.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				30.00	30.00	
32.	EH05A1	INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6 CIRCUITE	\$			
		H	1.000	0.00	0.00	
				46.20	46.20	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				46.20	46.20	
33.	EH07A1	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE				
		KWH	50.000	0.28	14.00	
				-0.03	-1.50	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.25	12.50	
34.	EB15A1	NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE				
		BUC	8.000	2.51	20.08	
				3.00	24.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				5.51	44.08	
36.	W2G04XA	CLEME WAGO				
		BUC	6.000	0.00	0.00	
				3.00	18.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				3.00	18.00	
37.	W2G5204106	CLEME WAGO				
		BUC	6.000	5.00	30.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				5.00	30.00	

0	1	2	3	4	5-9	
38.	TSC02C1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1	MC	0.680	0.00 0.00 52.50 0.00	0.00 0.00 35.70 0.00
					52.50	35.70
39.	W2H04A1	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	MC	13.600	47.25 13.68 0.00 0.00	642.60 186.05 0.00 0.00
					60.93	828.65
40.	TRA01A15	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$	TO	21.800	0.00 0.00 0.00 25.00	0.00 0.00 0.00 545.00
					25.00	545.00
41.	TRI1AA02C2	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 \$	TO	24.500	0.00 13.50 0.00 0.00	0.00 330.75 0.00 0.00
					13.50	330.75
42.	TRA01A10P	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM \$	TO	24.500	0.00 0.00 0.00 20.00	0.00 0.00 0.00 490.00
					20.00	490.00
43.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	54.400	0.00 12.99 0.00 0.00	0.00 706.66 0.00 0.00
					12.99	706.66
44.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	MC	54.400	0.04 22.20 0.00 0.00	2.18 1 207.68 0.00 0.00
					22.24	1 209.86

0	1	2	3	4	5-9	
45.	W2H02B#	BANDA AVERTIZOARE INSTALATII ELECTRICE	M	290.000	14.53	4 213.70
					1.36	394.40
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					15.89	4 608.10
46.	W1M054F#	PAPUC FIXAT PE CONDUCTOR MMP16- 25MMP CU	BUC	9.000	0.38	3.42
					33.60	302.40
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					33.98	305.82
47.	W1M5202304	PAPUC CUPRU PC 16	BUC	9.000	7.30	65.70
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					7.30	65.70

CAP. 2. INSTALATII ELECTRICE

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	EI049	PROCURARE SI MONTARE SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE	BUC	1.000	1 000.00	1 000.00
					257.10	257.10
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					1 257.10	1 257.10
2.	EI050	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR ELECTRIC 1500W	BUC	1.000	131.77	131.77
					79.50	79.50
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					211.27	211.27
3.	EI051	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR ELECTRIC 500W	BUC	1.000	169.00	169.00
					79.50	79.50
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					248.50	248.50
4.	EI052	PROCURARE SI MONTARE AER CONDITIONAT 9000 BTU	BUC	1.000	2 923.83	2 923.83
					97.50	97.50
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					3 021.33	3 021.33
5.	EI970	PROCURARE SI MONTARE CAMERE SUPRAVEGHERE COMPLET ECHIPATE	BUC	17.000	1 100.00	18 700.00
					79.50	1 351.50
					397.50	6 757.50
					0.00	0.00
					1 577.00	26 809.00

0	1	2	3	4	5-9
6. EI980	PROCURARE SI MONTARE CALCULATOR CU MONITOR VIZUALIZARE IP 5MP	BUC	1.000	3 500.00	3 500.00
				66.00	66.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				<u>3 566.00</u>	<u>3 566.00</u>

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	70 081.14	29 604.77	6 793.20	1 065.00	107 544.11
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	666.11			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	70 081.14	30 270.88	6 793.20	1 065.00	108 210.22
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				8 656.82
Profit:	5.00 %				5 843.35
TOTAL GENERAL					122 710.39

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB.CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAVI CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 400 418 INSTALATII IMPAMANTARE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0418
CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII IMPAMANTARE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9
CAP. 1.	1				
SUBC. 1.	1				
	100.000 %				
1.	W1R06A1 ELECTROD IMPAMANTARE TIP CRUCE 50X50X3 DIN OL-ZN, CU LUNGIMEA DE 1,5M - ASIMILAT	M	31.000	18.30 25.99 2.00 0.00	567.30 805.69 62.00 0.00
				46.29	1 434.99
2.	W1R20012784 BANDA MASTICATA ANTICOROZIVA	BUC	5.000	60.00 0.00 0.00 0.00	300.00 0.00 0.00 0.00
				60.00	300.00
3.	EG02B1 PRIZA DIN BANDA DIN OL - ZN 40 X 4 MM ZINCATA LA CALD PTR PRIZA DE LEGARE LA PAMANT IN TEREN NORMAL	M	170.000	10.32 64.66 0.00 0.00	1 754.40 10 992.20 0.00 0.00
				74.98	12 746.60
4.	EG10A1 CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE	BUC	1.000	58.90 40.59 0.03 0.00	58.90 40.59 0.03 0.00
				99.52	99.52

0	1	2	3	4	5-9	
5.	EG02D1	COND.CAPTARE MONT PE TIJA CU H3M OTEL ROT ZINC D12MM CONDUCTOR MULTIFILAR 6MMP	M	30.000	9.38 65.56 0.00 0.00	281.40 1 966.80 0.00 0.00
					74.94	2 248.20
6.	W1M054F#	PAPUC FIXAT PE CONDUCTOR MMP16- 25MMP CU	BUC	20.000	0.38 33.60 0.00 0.00	7.60 672.00 0.00 0.00
					33.98	679.60
7.	W1M5202304	PAPUC CUPRU PC 16	BUC	20.000	7.30 0.00 0.00 0.00	146.00 0.00 0.00 0.00
					7.30	146.00
8.	TSA04C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	MC	68.000	0.00 79.20 0.00 0.00	0.00 5 385.60 0.00 0.00
					79.20	5 385.60
9.	TSD01C1	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	MC	68.000	0.00 12.99 0.00 0.00	0.00 883.32 0.00 0.00
					12.99	883.32
10.	TSD04C1	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV	MC	68.000	0.04 22.20 0.00 0.00	2.72 1 509.60 0.00 0.00
					22.24	1 512.32
11.	W1R11A	IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M 8X60	BUC	10.000	1.30 2.86 0.00 0.00	13.00 28.60 0.00 0.00
					4.16	41.60
12.	W1P08A	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	BUC	10.000	0.28 53.97 0.00 0.00	2.80 539.70 0.00 0.00
					54.25	542.50

0	1	2	3	4	5-9
13. RPEI17A	MASURAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZEI DE PAMANT				
		BUC	10.000	0.00	0.00
				78.54	785.40
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				78.54	785.40
14. TRA01A10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	\$			
		TO	0.150	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				20.00	3.00
				20.00	3.00
15. TRB05A23	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M	\$			
		TO	0.150	0.00	0.00
				73.20	10.98
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				73.20	10.98
16. 8511988	CAPTATOR TIP PREVECTRON SAU SIMILAR RAZA 47M				
		BUC	1.000	2 896.12	2 896.12
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				2 896.12	2 896.12

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	6 030.24	23 620.48	62.03	3.00	29 715.75
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	531.46			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	6 030.24	24 151.94	62.03	3.00	30 247.21
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				2 419.78
Profit:	5.00 %				1 633.35
TOTAL GENERAL					34 300.34

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 400 420 MONTAJE UTILAJE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0420
CATEGORIA DE LUCRARI: MONTAJE UTILAJE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1


100.000 %

1.	MO1011	MONTARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	H	236.090	0.00	0.00
					60.00	14 165.40
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					60.00	14 165.40

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	0.00	14 165.40	0.00	0.00	14 165.40
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	318.72			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	0.00	14 484.12	0.00	0.00	14 484.12
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				1 158.73
Profit:	5.00 %				782.15
TOTAL GENERAL					16 425.00

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



OBIECTIV: CAVI CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES
OBIECT: 511 511 LUCRARI DE CONSTR SI INST AFER

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0511
CATEGORIA DE LUCRARI: LUCRARI DE CONSTR SI INST AFER

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1


100.000 %

1.	NL04*	EXECUTIE PLATFORMA SPALARE ROTI	BUC	1.000	3 706.85	3 706.85
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					3 706.85	3 706.85
2.	NL01*	BARACA ORGANIZARE DE SANTIER - CHIRIE 6 LUNI	LU	6.000	200.00	1 200.00
					-19.56	-117.36
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					180.44	1 082.64
3.	NL02*	TOALETA ECOLOGICA ORGANIZARE DE SANTIER -CHIRIE 6 LUNI	LU	6.000	250.00	1 500.00
					-24.45	-146.70
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					225.55	1 353.30
4.	NL05*	PUNCT PSI COMPLET ECHIPAT - MATERIAL, MONTARE SI TRANSPORT	BUC	1.000	1 509.71	1 509.71
					-147.65	-147.65
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					1 362.06	1 362.06

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total 9
	7 916.56	-411.71	0.00	0.00	7 504.85
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
	0.00 %	0.00			
Contributia asig.ptr.munca	2.25 %	-9.26			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	7 916.56	-420.97	0.00	0.00	7 495.59
Cheltuieli indirecte:	8.00 %				599.65
Profit:	5.00 %				404.76
TOTAL GENERAL					8 500.00

PROIECTANT:

S.C.PLANIMOB CAD,S.R.L FLORESTI JUD CLUJ



CONTRACTANTA:

OBIECTIV: CAV1 CENTRU DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR BATOS JUD MURES

OBIECT: 400430 UTILAJE SI ECHIPAMENTE

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE

DEVIZUL OFERTA: 0419

Categoria de lucrari:UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6
1.	0013875 CONTAINER COLECTARE DESEURI PERICULOAS	BUC	1.000	55,000.00	55 000.00	Fisa tehnica nr.
2.	0013887 CONTAINER COLECTARE DESEURI TEXTILE	BUC	1.000	150,000.00	150 000.00	Fisa tehnica nr.
3.	0013899 CONTAINER COLECTARE HARTIE/CARTON	BUC	1.000	150,000.00	150 000.00	Fisa tehnica nr.
4.	0013904 CONTAINER COLECTARE PLASTIC	BUC	1.000	150,000.00	150 000.00	Fisa tehnica nr.
5.	0013916 CONTAINER COLECTARE OBIECTE DE UZ CASNIC MARI	BUC	1.000	60,000.00	60 000.00	Fisa tehnica nr.
6.	0013928 CONTAINER COLECTARE DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE MI	BUC	1.000	60,000.00	60 000.00	Fisa tehnica nr.
7.	0013930 CONTAINER COLECTARE LEMN/MOBILIER	BUC	1.000	60,000.00	60 000.00	Fisa tehnica nr.
8.	0013942 CONTAINER COLECTARE STICLA (GEAM 6A/STICLE,BORCANE 6B)	BUC	2.000	14,000.00	28 000.00	Fisa tehnica nr.
9.	0013954 CONTAINER COLECTARE ANVELOPE	BUC	1.000	45,000.00	45 000.00	Fisa tehnica nr.
10.	0013966 CONTAINER COLECTARE METAL	BUC	1.000	45,000.00	45 000.00	Fisa tehnica nr.
11.	0013978 CONTAINER COLECTARE DESEURI GRADINA	BUC	1.000	45,000.00	45 000.00	Fisa tehnica nr.

DEVIZUL OFERTA: 0419 UTILAJE SI ECHIPAMENTE

0	1	2	3	4	5	6
12. 0013980		BUC	1.000	45,000.00	45 000.00	Fisa tehnica nr.
	CONTAINER COLECTARE DESEURI CONSTRUCTII DIVERSE					
13. 0013992		BUC	2.000	63,500.00	127 000.00	Fisa tehnica nr.
	CONTAINER COLECTARE DESEURI CONSTRUCTII MOLOZ					
14. 0014001		BUC	4.000	5,865.00	23 460.00	Fisa tehnica nr.
	SCARA METALICA MOBILA					
15. 0014013		BUC	1.000	120,000.00	120 000.00	Fisa tehnica nr.
	CANTAR 8/3 M (SARCINA MAX. 50 TONE)					
16. 0014025		BUC	1.000	54,000.00	54 000.00	Fisa tehnica nr.
	CONTAINER BIROU SUPRAVEGHERE, MAGAZIE SCULE, GRUP SANIT					
17. 0014037		BUC	1.000	90,000.00	90 000.00	Fisa tehnica nr.
	CONTAINER FRIGORIFIC					
18. 8512047		BUC	1.000	130,746.00	130 746.00	Fisa tehnica nr.
	SISTEM FOTOVOLTAIC (16 BUC)					

DEVIZUL OFERTA: 0419 UTILAJE SI ECHIPAMENTE

Total procurare:	1 438 206.00
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:	-130 746.00
Total general:	1 307 460.00

OFERTANT